

KOLIKOVNIK — Gradbeni projekt Celje

Naročnik: Robert Srdič Senčar

Lokacija: Celje, Slovenija

Datum: 30. junij 2026

Veljavnost ponudbe: 30 dni od prejema

SPLOŠNI POGOJI

- Ponudba naj vsebuje **vse stroške** (material, delo, transport, oprema, morebitna uporaba strojev).
- Cene so **bruto** (vključujejo DDV 22%).
- Rok izvedbe: po dogovoru, predvidoma **3–4 tedne** od prevzema del.
- Izvajalec mora imeti veljavno **gradbeno dovoljenje ali soglasje** za podiranje in ustrezna dovoljenja za gradnjo škarpe.
- Geomehansko poročilo** za škarpo (višina > 1.5 m) mora biti priloženo ali pa ga zagotovi naročnik.
- Odvoz materiala pri podiranju hiše **NI vključen** — mleti material ostane na lokaciji.
- Priprava terena (čiščenje, dovoz materiala, priključitev elektrike/vode na gradbišče) je v breme izvajalca.

DEL 1: GRADNJA ŠKARPE (PODPORNI ZID)

1.1 Opis objekta

Parameter	Vrednost
Tip	Armiranobetonska škarpa (AB)
Skupna dolžina	32,0 m
Višina — odsek A	1,6 m (dolžina 26,0 m)
Višina — odsek B	2,0 m (dolžina 6,0 m)
Debelina stene	30 cm
Globina izkopa	60 cm
Material	Beton C25/30, armatura B500B
Drenaža	Drenažna cev Ø100 + gramoz + geotekstil

1.2 Kolikovnik — škarpa

Št.	Opis dela	Enot.	Kol.	Cena/en. (€)	Skupaj (€)
1.0	PRIPRAVALNA DELA				
1.1	Geodetsko snemanje in označitev trase	kos	1	_____	_____
1.2	Priprava gradbišča (dovoz materiala, priključitev el./vode)	skup.	1	_____	_____
1.3	Geomehansko poročilo (če ga ne zagotovi naročnik)	kos	1	_____	_____
	Medseštevek 1.0				_____
2.0	IZKOPNA DELA				
2.1	Izkop jarka za temelj škarpe, globina 60 cm, širina ~100 cm	m³	19,2	_____	_____
2.2	Zasip in zbitje za temeljno ploščo (gramoz)	m³	5,8	_____	_____
2.3	Ravnanje in priprava dna izkopa	m²	32,0	_____	_____

Št.	Opis dela	Enot.	Kol.	Cena/en. (€)	Skupaj (€)
	Medseštevček 2.0				_____
3.0	OPALUBA IN ARMATURA				
3.1	Opaluba za škarpo — odsek A (26,0 m × 1,6 m)	m ²	41,6	_____	_____
3.2	Opaluba za škarpo — odsek B (6,0 m × 2,0 m)	m ²	12,0	_____	_____
3.3	Opaluba za temeljno ploščo	m ²	19,2	_____	_____
3.4	Vgradnja armature B500B — stena (mreža Ø12/150)	kg	1.500	_____	_____
3.5	Vgradnja armature B500B — temelj (mreža Ø12/200)	kg	684	_____	_____
3.6	Distancerji, sidra, pritrditev armature	skup.	1	_____	_____
	Medseštevček 3.0				_____
4.0	BETONIRANJE				
4.1	Beton C25/30 — vgrajen v steno (z delom in opremo)	m ³	16,1	_____	_____
4.2	Beton C25/30 — vgrajen v temelj (z delom in opremo)	m ³	5,8	_____	_____
4.3	Vibriranje betona, nega (kropjenje, folija)	skup.	1	_____	_____
4.4	Deližni spoji, dilatacije (vsakih 8–10 m)	m	4	_____	_____
	Medseštevček 4.0				_____
5.0	DRENAŽA IN ODVODNJAVANJE				
5.1	Drenažna cev Ø100 mm (perforirana PVC)	m	32,0	_____	_____
5.2	Gramozna packa okoli drenažne cevi (20–40 mm zrn)	m ³	3,2	_____	_____
5.3	Geotekstilni filter okoli drenaže	m ²	48,0	_____	_____
5.4	Drenažna odprtina skozi škarpo (Ø75, vsakih 2–3 m)	kos	13	_____	_____
5.5	Priključitev drenaže na obstoječi kanal/slik	kos	1	_____	_____
	Medseštevček 5.0				_____
6.0	ZAKLJUČNA DELA				
6.1	Demontaža opalube, čiščenje gradbišča	skup.	1	_____	_____
6.2	Hidroizolacija zadnje strani škarpe (bitumenska masa)	m ²	53,6	_____	_____
6.3	Zasip za škarpo in zbitje (lokalni material)	m ³	15,0	_____	_____
6.4	Oblikovanje terena okoli škarpe	m ²	50,0	_____	_____
	Medseštevček 6.0				_____
	SKUPAJ DEL 1 — ŠKARPA (bruto)				_____

DEL 2: PODIRANJE STARE HIŠE + MLETJE

2.1 Opis objekta

Parameter	Vrednost
Tlorisna površina pritličja	12,0 m × 10,0 m = 120 m ²
Nadstropje	1 soba, ~25 m ²

Parameter	Vrednost
Skupna površina	~145 m²
Vrsta gradnje	Zidana (predhodno preveriti ali vsebuje asbest)
Obseg dela	Podiranje + mletje ostankov
Odvoz materiala	NI vključen — material ostane na lokaciji

2.2 Kolikovnik — podiranje hiše

Št.	Opis dela	Enot.	Kol.	Cena/en. (€)	Skupaj (€)
7.0	PRIPRAVALNA DELA				
7.1	Predhodni pregled objekta (ocena statičnega stanja)	kos	1	_____	_____
7.2	Preverjanje prisotnosti asbesta/škodljivih materialov	kos	1	_____	_____
7.3	Odstranitev in odlaganje nevarnih odpadkov (če prisotni)	kos	1	_____	_____
7.4	Priprava gradbišča, zaščita sosednjih objektov	skup.	1	_____	_____
7.5	Izklop in odstranitev električnih/vodovodnih priključkov	kos	1	_____	_____
	Medseštevek 7.0				_____
8.0	PODIRANJE				
8.1	Podiranje pritličja (120 m²) — strojno z bagrom	m²	120	_____	_____
8.2	Podiranje nadstropja (25 m²) — strojno	m²	25	_____	_____
8.3	Podiranje dimnika / stare peči (če prisotno)	kos	1	_____	_____
8.4	Ročno podiranje ob občutljivih elementih	ura	8	_____	_____
	Medseštevek 8.0				_____
9.0	MLETJE IN SEPARACIJA				
9.1	Mletje zidov in betonskih elementov (drobilni stroj)	m²	145	_____	_____
9.2	Razvrščanje/ločevanje materiala (opeka, beton, kovine)	skup.	1	_____	_____
9.3	Razrez in odstranitev večjih armaturnih kosov	kos	1	_____	_____
9.4	Oblikovanje in ravnanje mletega materiala na lokaciji	m³	200	_____	_____
	Medseštevek 9.0				_____
10.0	ZAKLJUČNA DELA				
10.1	Razgradnja opreme in strojev	skup.	1	_____	_____
10.2	Čiščenje gradbišča, urejanje terena	skup.	1	_____	_____
10.3	Geodetska meritev po končanih delih	kos	1	_____	_____
	Medseštevek 10.0				_____
	SKUPAJ DEL 2 — PODIRANJE (bruto)				_____

SKUPNI PREGLED

Postavka	Znesek (€)
DEL 1 — Gradnja škarpe (bruto)	_____
DEL 2 — Podiranje hiše (bruto)	_____
SKUPAJ PROJEKT (bruto z DDV)	_____

Referenčne cene za predhodno orientacijo

Postavka	Enot.	Orientacijska cena (€)
Beton C25/30 vgrajen	m ³	130–170
Armatura B500B vgrajena	kg	1,50–2,00
Izkop	m ³	15–25
Opaluba	m ²	35–55
Drenaža (cev + gramoz + geotekstil)	m	30–40
Podiranje + mletje (brez odvoza)	m ²	30–55

PONUDBNI POGOJI

1. **Rok predaje ponudbe:** _____
2. **Rok izvedbe:** _____ tednov
3. **Način plačila:** Akontacija % **ob prevzemu**, % po zaključku del
4. **Garancija:** ___ let na izvedena dela
5. **Zavarovanje:** Izvajalec predloži dokazilo o zavarovanju odgovornosti
6. **Potrebna dovoljenja:** Izvajalec pridobi vsa potrebna gradbena dovoljenja (ali naročnik?)

Ponudnik: _____

Datum: _____

Podpis in žig: _____

Dokument pripravljen: 30. junij 2026

Opomba: Kolikovnik je predlog — prilagodite glede na specifične razmere lokacije.